



Lavori per l'accessibilità e servizi bosco monte musino -
ripristino e adeguamento sentiero e arredo punti di sosta -
bando P.S.R. Lazio 2007-2013 -Misura 313 , Azione b)
Tipologia 1)-2) “Infrastrutture Ricreative per l'accesso alle
aree naturali con servizi di piccola ricettività”



COMPUTO METRICO



Il Tecnico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A CORPO								
Misura 313, Azione B), Tipologia 1) - Ripristino e Adeguamento Sentiero (SpCat 1) Opere di ingegneria naturalistica (Cat 2)								
1 C01.01.007 16/07/2014	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzatura radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. Eliminazione selettiva vegetazione infestante arborea ai lati del sentiero, per una larghezza di 2,00 m per ciascun lato * (larg.=2,000*2)		1492,72	4,000		5'970,88		
	SOMMANO m ²					5'970,88	2,05	12'240,30
Movimenti di terra (Cat 1)								
2 B01.02.003.c 19/07/2014	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la com ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con fornitura materiale Formazione di rilevato in terra: consolidamento del piano di calpestio del sentiero (L=4,00 m ; h= 20 cm)		1492,72	4,000	0,200	1'194,18		
	SOMMANO m ³					1'194,18	12,76	15'237,74
Opere di ingegneria naturalistica (Cat 2)								
3 C01.04.004 16/07/2014	Gradonata viva con ramaglia viva di salici, tamerici, ecc., con latifoglie radicate, mista e su rilevato. Stabilizzazione di pendii mediante scavo di gradoni o terrazzamenti con pr ... ento potrà essere inoltre necessario il reintegro delle fallanze delle piantagioni con nuove messe a dimora di piantine. Stabilizzazione di scarpate mediante gradonate vive con ramaglia di salici		136,50			136,50		
	SOMMANO m					136,50	40,58	5'539,17
4 N.P.05 19/07/2014	Realizzazione di gradini antierosione: da realizzarsi con picchetti di legno (diametro minimo 80 mm, lunghezza minima 50 cm) infissi almeno 30 cm nel terreno e mezzi tondelli di l ... so delle acque piovane e la compattazione del terreno. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. Realizzazione di gradini antierosione per messa in sicurezza del transito pedonale su parte del sentiero		87,15			87,15		
	SOMMANO ml					87,15	39,52	3'444,17
Misura 313, Azione B), Tipologia 2) - Realizzazione e Arredo Punti di Sosta (SpCat 2) Movimenti di terra (Cat 1)								
5 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del							
A RIPORTARE								
								36'461,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'461,38
16/07/2014	cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Scavo a sezione obbligata per la profondità di circa 30 cm per la posa in opera dei plinti di fondazione prefabbricati delle piattaforme nelle aree di sosta e delle postazioni di avvistamento lungo il sentiero:							
	n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 1	50,00	0,50	0,500	0,300	3,75		
	n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 2	37,00	0,50	0,500	0,300	2,78		
	n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 3	52,00	0,50	0,500	0,300	3,90		
	n.3 Postazioni di avvistamento *(par.ug.=2,00*3)	6,00	0,50	0,500	0,300	0,45		
	(par.ug.=2,00*3)	6,00	0,80	0,800	0,300	1,15		
	SOMMANO m³					12,03	8,66	104,18
6 A03.03.005.b 16/07/2014	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta di cui alla voce precedente (1,8 ton/mc); al netto della quota parte che verrà riutilizzata per il rinterro * (par.ug.=12,03-4,56)	7,47			1,800	13,45		
	SOMMANO ton					13,45	8,42	113,25
7 A03.03.007.d 16/07/2014	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili Compenso alla discarica per il materiale di risulta di cui alla voce precedente (1,8 ton/mc); al netto della quota parte che verrà riutilizzata per il rinterro *(par.ug.=12,03-4,56)	7,47			1,800	13,45		
	SOMMANO ton					13,45	7,00	94,15
	Opere prefabbricate in c.a. (Cat 3)							
8 N.P.01 21/07/2014	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione prefabbricato per strutture prefabbricate leggere. Completa di tirafondi filettati diam. min. 10 mm annegati nella fondazione. Esclusi scavi e rinterri. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. Valutazione al mc. Fornitura e posa in opera di plinti di fondazione prefabbricati							
	n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 1 (dim. 30x30x30 cm)	50,00	0,30	0,300	0,300	1,35		
	n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 2 (dim. 30x30x30 cm)	37,00	0,30	0,300	0,300	1,00		
	n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 3 (dim. 30x30x30 cm)	52,00	0,30	0,300	0,300	1,40		
	n.3 Postazioni di avvistamento (dim. 30x30x30 cm) * (par.ug.=2,00*3)	6,00	0,30	0,300	0,300	0,16		
	n.3 Postazioni di avvistamento (dim. 60x60x30 cm) * (par.ug.=2,00*3)	6,00	0,60	0,600	0,300	0,65		
	SOMMANO mc					4,56	270,00	1'231,20
	Movimenti di terra (Cat 1)							
	A R I P O R T A R E							38'004,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'004,16
9 A02.02.001.a 16/07/2014	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo Rinterro scavi per posa fondazioni					4,56		
	SOMMANO m³					4,56	2,36	10,76
	Opere prefabbricate in legno (Cat 4)							
10 N.P.02 21/07/2014	Fornitura di piattaforma prefabbricata realizzata con struttura in legno lamellare costituita da travi accoppiate (sez. 40 x 120 mm) e pilastri (sez. 80x80 mm) disposti secondo u ... a trattamenti che ne assicurino la durabilità nel tempo. Escluso il montaggio. Valutazione al mq di sviluppo in pianta. Fornitura di piattaforme prefabbricate in legno lamellare - n. 1 pedana multifunzionale Tipologia n.1 (sviluppo 76.81 mq) - n. 1 pedana multifunzionale Tipologia n.2 (sviluppo 39.73 mq) - n. 1 pedana multifunzionale Tipologia n.3 (sviluppo 80.52 mq)					76,81		
	SOMMANO mq					197,06	165,00	32'514,90
11 N.P.03 16/07/2014	Fornitura di postazione di avvistamento prefabbricata, realizzata con struttura in legno lamellare costituita da travi e puntoni (sez. 80 x 120 mm) ancorati per mezzo di piastre su ... a trattamenti che ne assicurino la durabilità nel tempo. Escluso il montaggio. Valutazione al mq di sviluppo in pianta. Fornitura di n. 3 postazioni di avvistamento *(par.ug.=9,38*3,00)	28,14				28,14		
	SOMMANO mq					28,14	175,00	4'924,50
12 N.P.04 16/07/2014	Montaggio di strutture prefabbricate in legno lamellare. E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita. Valutazione al mq di sviluppo in pianta n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 1 n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 2 n.1 Piattaforma multifunzionale - tipologia 3 n.3 Postazioni di avvistamento *(par.ug.=9,38*3)					76,81		
	SOMMANO mq	28,14				28,14		
	SOMMANO mq					225,20	25,50	5'742,60
	Movimenti di terra (Cat 1)							
13 A02.01.003.a 19/07/2014	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Scavo a sezione obbligata, per una profondità di 30 cm, per realizzazione fondazione n.4 pannelli di orientamento	4,00	1,10	0,900	0,300	1,19		
	SOMMANO m³					1,19	8,66	10,31
14	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che							
	A R I P O R T A R E							81'207,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'207,23
A03.03.005.b 19/07/2014	dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Carico e trasporto a discarica del materiale di scavo di cui alla voce precedente (1,8 ton/mc); al netto della quota parte che verrà riutilizzata per il rinterro *(par.ug.=1,19-0,108)	1,08			1,800	1,94		
	SOMMANO ton					1,94	8,42	16,33
15 A03.03.007.d 21/07/2014	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili Compenso alla discarica per il materiale di risulta di cui alla voce precedente (1,8 ton/mc); al netto della quota parte che verrà riutilizzata per il rinterro *(par.ug.=1,19-0,11)	1,08			1,800	1,94		
	SOMMANO ton					1,94	7,00	13,58
	Opere prefabbricate in c.a. (Cat 3)							
16 N.P.01 21/07/2014	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione prefabbricato per strutture prefabbricate leggere. Completa di tirafondi filettati diam. min. 10 mm annegati nella fondazione. Esclusi scavi e rinterri. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. Valutazione al mc. Fornitura e posa in opera fondazione prefabbricata per n.4 pannelli di orientamento (dim. 90x70x30 cm)	4,00	0,90	0,700	0,300	0,76		
	SOMMANO mc					0,76	270,00	205,20
	Movimenti di terra (Cat 1)							
17 A02.02.001.a 21/07/2014	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo Rinterro scavi fondazione					0,11		
	SOMMANO m ³					0,11	2,36	0,26
	Opere da fabbro (Cat 5)							
18 N.P.06 16/07/2014	Fornitura e posa in opera di pannello di orientamento costituito da struttura di supporto in profili tubolari in ferro zincato (dimensione 60x40mm, spess. 30/10) e pannellata di la ... acee al forno color grigio gotico con finitura liscia. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. Fornitura e posa in opera di n. 4 pannelli di orientamento conformi agli standard dell'Ente regionale Parco di veio					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	974,96	3'899,84
	Parziale LAVORI A CORPO euro							85'342,44
	A R I P O R T A R E							85'342,44

